Panasonic

HD映像コミュニケーションモバイル

(Android 用)

(ソフトウェア Ver3.5.0)

リリースノート Ver1.00

2025年1月16日

パナソニック コネクト株式会社

目次

1.	. はじめに	3
	1.1 本書の目的 1.2 公開対象範囲 1.3 記載内容	3
2.	. VER3.5.0の更新情報	4
3.	. 以前の更新情報	5
	3.1 VER1.0.0	
	3.2 VER2.0.0.	(
	3.3 VER3.0.0.	
	3.4 VER3.1.0	
	3.5 VER3.1.1	9
	3.6 VER3.1.2	
	3.7 VER3.1.3	
	3.8 VER3.1.4	
	3.9 VER3.2.0.	
	3.10 VER3.3.0	13
	3.11 VER3.4.0	
4.	. 登録商標及びライセンス	15
	4.1 登録商標	

1. はじめに

1.1. 本書の目的

本資料は、HD コムモバイル (Android 用) (以下、HD コムモバイルと記載) のソフトウェアバージョン Ver3.5.0 の機能について記載します。

1.2. 公開対象範囲

本文書は、HD 映像コミュニケーションシステム(以下、HD コムと記載します。)を利用するシステムアップ・設置・保守を担当する販売会社、SIer、および販売店を対象としています。

1.3. 記載内容

本文書では、

- ・Ver3.5.0 の更新情報
- ・過去バージョンの更新情報について、記載します。

2. Ver3.5.0 の更新情報

HD コムモバイルについて、Ver3.4.0 からの更新情報を記載します。

項目	機能	説明
Google Play 対応	_	API レベル 34 に対応しました。
Google Play 対応	_	API レベル 35 に対応しました。

注意事項

本アプリケーションは Android 8.0 以降を搭載した端末で使用可能です。

新規インストールではなく、Ver3.2.0 以前のバージョンから Ver3.3.0 以降へバージョンアップする場合は、「操作ガイド」の項目"ソフトウェアをインストールする"の"バージョンアップ時の注意事項"を確認して下さい。

3. 以前の更新情報

3.1. Ver1.0.0

HD コムモバイルについて、Ver1.0.0 の更新情報を記載します。

項目	機能	説明
機能の追加	新規リリース	HD コムモバイルの新規リリースを行いました。 HD コム Ver3.0 以降と接続可能です(つながるねっとのみ)

3.2. Ver2.0.0

HD コムモバイルについて、Ver1.0.0 から Ver2.0.0 の更新情報を記載します。

項目	機能	説明
新機能	標準モード対応	 (1) 概要 以下の端末と標準モードで接続できます。 HD コム Ver3.1 以上、MPCS Ver2.0 以上 以下の端末とは標準モードで接続できません。 HD コム Ver3.1 未満、HD コムモバイル (全バージョン)、MPCS Ver1.0、他社機 SIP のみ対応しており、H.323 には対応しておりません。また、SIP サーバには対応しておりません。 サービスの登録後、利用可能になります。 (2) メディアデータ

項目	機能	説明
項目	機能	 説明 との STUN サーバを利用します)。 (9) NAT 越え発信 ルータの静的 NAT 設定ができないネットワーク環境 (例:ホテル)でも、静的 NAT を設定している HD コム (Ver3.1 以降)、またはグローバル IP アドレスを持っている HD コム (Ver3.1 以降)、グローバル IP アドレスを持っている MPCS (Ver2.0 以降) に対して、HD コムモバイルから発信し接続することができます (HD コムモバイルへの着信接続はできません)。 つながるねっとの STUN サーバを利用します。 HD コムモバイルが接続するルータに、以下の条件があります。HD コムモバイル使用するポートがオープンになっていること。外部からの UDP の入力を遮断しないこと。SIP-ALG の誤作動等がなく SIP が正常に通ること。Cone NAT の性質を持っていること。(10)利用期間
		 つながるねっとサービスの有効期限を過ぎると、つながるねっとサービスモードは使用できませんが、標準モードは同じ端末(同じ MAC アドレス)であれば継続して使用できます。 有効期限を過ぎて、端末(MAC アドレス)を変更する場合は、別のアクティベーションキーが必要です。
	MPCS v2.0 対 応	 MPCS (Ver2.0 以上) と接続し多地点会議ができます。 MPCS Ver1.0 とは接続できません。 標準モードとつながるねっとサービスモードの利用が可能です。
	HD(720p) 通信 対応	 HD(720p)通信に対応しました。 設定メニューで「HD(720p)通信」の有効/無効を選択(※デフォルトは無効)できます。 調停帯域と縦/横画面のどちらかで送受信映像サイズを決定しますが、「HD(720p)通信」を無効にしている場合は720pより小さい画面サイズで送受信します。
	エコーキャン セラー対応	
	Blutooth ヘッ ドセット対応	 Bluetooth ヘッドセットに対応しました。 HSP/HFP プロファイル対応の Bluetooth ヘッドセットが接続可能です。
機能の 向上/ 改善	SIP:UPDATE 対応	HD コムも MPCS もセッションの更新に UPDATE を使用していることから、HD コムモバイルも reINVITE から UPDATE に変更しました。
	つながるねっ とサービスモ ード	 HD コム (Ver3.0以上)、MPCS (Ver2.0以上)と接続できます。 受信は SingleNAL、FU-A、STAP-A に対応しています。 送信は SingleNAL です。 調停帯域 256kbps に対応しています。
	ロス率表示 ピンチズーム 対応	 HD コムに表示仕様を合わせ、RTP パケットのロス表示をモバイル 1.0 の○/×表示から、%表示に変更しました。 算出方法は HD コムと同じとする。 2本指のピンチアウト/ピンチインで受信画像を拡大・縮小することが できるようになりました。
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	● カメラ画像、PC 共有ともに拡大・縮小可能です。

項目	機能	説明
		 拡大率は 1~16 倍(縦横それぞれ 1~4 倍)で、表示ウィンドウのサイズは変化しません。
		• 拡大時はスクロールも可能です。
	サービス登録 時 GUI 改善	• Registration ID 入力後、MAC 送信同意チェックボックスへフォーカスを移動し、キーボードが表示されている狭い画面でも、チェックボックスが見えるようになりました。
	ボリューム表示ボタン追加	 メニューにボリューム変更ダイアログを表示するボタンを追加しま した。これにより TOUGHPAD JT-B1 でボリュームが変更できるように なりました。
	HD コムモバイ ル V1.0 からの アップデート	 HD コムモバイル Ver2.0 は Ver1.0 のバージョンアップ版として GooglePlay にアップします。「自動更新を許可する」を ON にしている端末では、自動的にアップデートされます。 バージョンアップ時は、HD コムモバイル Ver1.0 にある設定は引き継がれますが、 Ver1.0 にない設定はデフォルト値になります。 HD コムモバイル Ver1.0 の履歴、電話帳は、つながるねっとサービスモードの履歴、電話帳として引き継がれます。標準モードの履歴、電話帳には引き継がれません。
	再登録時の接 続番号非入力 と接続番号表 示	 サービスを再登録する場合は、ユーザーによる間違いを減らすため接 続番号は入力しないようにしました。 Activation Key No.、Registration ID を入力後、以前登録されていた 接続番号を表示し、ユーザーに確認頂くようにしました。

3.3. Ver3.0.0

HD コムモバイルについて、Ver2.0.0 から Ver3.0.0 の更新情報を記載します。

項目	機能	説明
機能の	会議通信	AV-QoS に対応し、帯域が低下したときにも映像の乱れの発生を抑止する
追加		機能を追加しました。
		CPU が高負荷時にも音声の遅延が発生しないようにしました。
		ネットワークの片道遅延が 304ms を超過したときにアンテナを 2 本にす
		る機能を追加しました。
		発信音を off にする機能を追加しました。
		公衆回線利用時、公衆回線の種別によって切断が発生するのを防止する機
		能を追加しました。
		音声・映像で使用するポートを自動で選択する機能を追加しました。
		NAT 越え発信を行った場合の接続性の改善を行いました。
		最大帯域 20Mbps に対応しました。
	ライセンス管	ライセンスの改ざんを防止する機能を追加しました。
	理	
	セキュリティ	つながるねっとサービスのサーバ接続時の脆弱性の対策を行いました。
	約款	アクティベーションキーの非物販に対応しました。
機能の	GUI	設定に対して[キー入力場所]や[チェックボックス]が分かりづらかった点
改善		を改善しました。

3.4. Ver3.1.0

HD コムモバイルについて、Ver3.0.0 から Ver3.1.0 の更新情報を記載します。

項目	機能	説明
機能の追加	標準モード	HD コムに「モバイル接続拡張」アクティベーションが行われて
		いる場合、モバイル・アクティベーションキーを登録していない
		HD コムモバイルでも会議に参加できるようにしました。
	会議	HDコムモバイルでデュアルストリーム受信を可能としました。
		自動着信機能を追加しました。
		端末のOSに内蔵されているVPN機能を使用して会議を実施可能
		としました。
		会議開始時に Mute 状態で接続できるようにしました。
	つながるねっと	NAT タイプが Symmetric NAT であっても発信する機能を追加しま
	サービス	した。
		但し、SymmetricNAT の場合に通信ができるためには、HD コム
		側での設定が必要です。詳細は販売店にお問い合わせください。
	その他 s	アドレス帳「カナ」欄への英数字入力を出来るようにしました。

3.5. Ver3.1.1

HD コムモバイルについて、Ver3.1.0 から Ver3.1.1 の更新情報を記載します。

項目	機能	説明
機能の改善	つながるねっ とサービス	つながるねっとサービスのサーバに切り替えが発生したときに、まれに 通信が出来なくなってしまう事象を改善しました。
	会議	HD コムとシングルストリームで会議をしている時、会議中にデュアルストリームに切り替えられたときに、HD コムから切断される事象を改善しました。

3.6. Ver3.1.2

HD コムモバイルについて、Ver3.1.1 から Ver3.1.2 の更新情報を記載します。

項目	機能	説明
社名変更	_	約款、使用許諾の社名変更を行いました。
URL 変 更	_	パナソニックサイトの URL 変更がありましたので、ヘルプの URL を変更しました。
機能の改善	会議	通話切断時に、通話切断処理と特殊なパケットの受信処理が重なった場合に、アプリが再起動する場合がある事象の改善を行いました。 会議中に、端末の OS が有している履歴機能の履歴削除を行ったときにアプリが再起動する場合がある事象の改善を行いました。
	機器情報表示	最大文字数でアドレス帳に拠点名を登録したときに、機器情報画面での 表示が不完全になる事象を改善しました。

3.7. Ver3.1.3

HD コムモバイルについて、Ver3.1.2 から Ver3.1.3 の更新情報を記載します。

項目	機能	説明
機能の	会議機能	一部端末で、IPアドレスが取得できない状態になるのを改善
改善		TCP 使用時にまれにセッションが切断される事象が発生するのを回避

3.8. Ver3.1.4

HD コムモバイルについて、Ver3.1.3 から Ver3.1.4 の更新情報を記載します。

項目	機能	説明
Google Play 対	_	Google Play で新たに使用禁止となったパーミッションの使用宣言を削除しました。
応		API 27 を適用しました。

*機能的な変更点はありません

注意事項


本アプリケーションは Android 7.0 以降を搭載した端末で使用可能です。

検証した端末において、以下のような事象が発生し、制限事項となっています。 動作を確認した端末を下表に示します。

メーカ/機種	Samsung		Huawei		Xiaomi	Google	Fujitsu	Pana	sonic
	S9	Feel2	Honor9	Nova	MI A2	Pixel 3	Arrows	FZ-	FZ-T1
				Lite3			M04	N1E	
一部環境では 5060 ポ				/	✓	~		/	
ートが使用できない場									
合がある。※1									
バックグラウンド移動	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	~
後、アイコンでフォア									
グラウンドに移動する									
と、通信が切断される									
場合がある。※2									
有線と Bluetooth のへ					V	~			
ッドセット両方を使用									
した場合に、Bluetooth									
が優先にならない端末									
がある(後から接続し									
たヘッドセットが使用									
可能になる)									
連続運転を行うと、端							✓		
末が高温になりアプリ									
が停止する(約 15 時間									
程度)									
Bluetooth ヘッドセッ					ヘッドセ		ヘッド		
ト接続時の着信音のな					ットで着		セット		
り方が異なる					信音が鳴		から着		
					動するま で 10 秒		信音が 鳴らな		
					かかる		帰りな		

※1: HD コムモバイルの端末が、Wi-Fi を通じてインターネットに接続される環境下にある場合に、本事象が発生することがあります。(標準モード運用時)

本事象が発生した場合、HD コムモバイルの SIP のポートを 5060 以外に設定することで、通信可能な 状態になることを確認しています。



※2:この事象は、必ず発生するものではありません。 通知領域もしくは履歴から復帰させた場合には、切断は発生しません。

FZ-N1E、FZ-T1 に HD コムモバイルをインストールする際、「Google Play が停止しました」とポップアップが表示される場合があります。このとき、OK をタップして一定時間待つことで、インストールが完了します。(FZ-T1 は最新のビルドを使用することにより、本事象は発生しません。)

FZ-N1E のスピーカーは、非常に大きな音量で再生が行われます。FZ-N1E を使用される場合は、ヘッドセットでの運用を強く推奨します。

※騒音下でもクリアに聴こえる大音量を実現する FZ-N1 の機能ですが、FZ-N1 の従来機 (Android 6.0/5.1.1 モデル) に比較して更に音量が大きくなっています。

3.9. Ver3.2.0

HD コムモバイルについて、Ver3.1.4 から Ver3.2.0 の更新情報を記載します。

項目	機能	説明
Android11 対 応	_	Android11 に対応しました。
機能追加	会議通信	HD コムの「着信時の認証」機能に対応した発信をできるようにしました。(認証番号@IPアドレス形式発信機能の追加)接続先拠点名表示の機能に対応して、HD コムモバイル発信時に通知する拠点名を設定する機能を追加しました。
機能変更	つながるねっと サービス	つながるねっとサービスで使用する TLS 通信の新証明書に対応しました。

3.10. Ver3.3.0

HD コムモバイルについて、Ver3.2.0 からの更新情報を記載します。

項目	機能	説明
Google Play 対応	_	API レベル 30 に対応しました。
機能変更	MAC アドレス 参照不可対応	・機器情報に表示されていた項目名「MAC アドレス」を「ライセンス ID」に変更しました。つながるねっとサービス未登録時には「一」(ハイフン)を表示します。
社名変更	_	約款、使用許諾の社名変更を行いました。

注意事項

本アプリケーションは Android 8.0 以降を搭載した端末で使用可能です。

新規インストールではなく、Ver3.2.0 以前のバージョンから Ver3.3.0 以降へバージョンアップする場合は、「操作ガイド」の項目"ソフトウェアをインストールする"の"バージョンアップ時の注意事項"を確認して下さい。

3.11. Ver3.4.0

HD コムモバイルについて、Ver3.3.0 からの更新情報を記載します。

項目	機能	説明
Google Play 対応		API レベル 33 に対応しました。

注意事項

本アプリケーションは Android 8.0 以降を搭載した端末で使用可能です。

新規インストールではなく、Ver3.2.0 以前のバージョンから Ver3.3.0 以降へバージョンアップする場合は、「操作ガイド」の項目 "ソフトウェアをインストールする"の "バージョンアップ時の注意事項"を確認して下さい。

4. 登録商標及びライセンス

4.1. 登録商標

「Android」、「Google play」、および「Google play ロゴ」は、Google Inc. の商標または登録商標です。